



PRZEKRÓJ D-D  
CHODNIK, JEZDNIĄ,

plyty granitowe promieniowane 60x40x8cm  
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm  
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - 15cm  
warstwa stabilizacji cementem - 15cm, Rm=2,5MPa, Is=1,0



PRZEKRÓJ C - C  
CHODNIK, SKWIER ZIELONY, JEZDNIĄ, PAS POSTOJOWY, CHODNIK OPASKA

koszka granitowa 4/6  
podsyпка cementowo-пlaskowa 1:4 - 5cm  
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - 15cm  
warstwa stabilizacji cementem- 15cm, Rm=2,5MPa, Is=1,0



kostka granulowa 4/6  
 podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm  
 podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - 15cm  
 warstwa stabilizacji cementem- 15cm, R<sub>tm</sub>=2,5MPa, I<sub>s</sub>=1,0

koszka granitowa 10/10
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm;
podbudowa z kruszywa łamanego - 20cm
podbudowa z kruszywa łamanego - 15cm
warstwa stabilizacji cementu- 15cm, Rm=2,5MPa, Is=1,0

płyty graniotowe promieniowane 60x40x8cm  
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm  
 podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - 15cm  
 warstwa stabilizacji cementem - 15cm, Rm=2,5MPa, Is=1,0

Zakład Zieleni i Małej Architektury - Tomasz Lorenc, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Wyzwolenia 27			
INWESTOR Masto Racibórz , ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz			
PRZEBUDOWA ULICY GIMNAZJALNEJ W RACIBORZU			
NAZWA PRZEBUDOWY: RYSU/UKU:	PRZEBUDOWA POPRZECZNE - KONSTRUKCYJNE	SKALA 1:50	DATA 05.2018
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. TOMASZ LORENC	PODPIS	NR RYSU/UKU 5
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ANDRZEJ SCHULZ	PODPIS	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. TOMASZ MAZUR	PODPIS	