

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO
REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 04.05.2015r.**

I. DANE ADRESOWE:

Racibórz, ul. Różyckiego 11/1

INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:										
1.	Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu	Ilość izb	powierzchnia w m ²							
			Ip.	IIp.	IIIp.	łazienka	wc	kuchnia	p.pok.	Uwagi:
		2	13,83	----	----	2,35	----	8,94	3,15	Lokal znajduje się na parterze
2.	Powierzchnia lokalu	mieszkalna					użytkowa			
		13,83 m ²					28,27 m ²			
3.	Powierzchnia pomieszczenia przynależnego	Piwnica Nr 11/1					1,78 m ²			
4.	Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne	Ogrzewanie					centralne ogrzewanie nieopomiarowane			
		Instalacje					wodno – kanalizacyjna			
							elektryczna			
							gazowa			

II. ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty elektryczne:

- Wykonanie obwodu gniazdkowego do łazienki pod bojler elektryczny.
 - Przewód YDyp 3 x 2,5 mm² ~ 30,00 mb,
 - Gniazdko hermetyczne podwójne szt. 1
 - Wymiana oprawy porcelanowej 100W – 1 szt. + wymiana klosza 100W – 1 szt.
- Wykonać obwód gniazdkowy w kuchni.
 - Przewód YDyp 3 x 1,5 mm² ~ 20,00 mb,
 - Gniazdko z uziemieniem p/t – 3 szt.
- Zamontować dodatkowo gniazdka wtyczkowe z/u p/t w pokoju szt. 2
- Uzupełnić pokrywki na puszki szt. 3.
- Wymiana zabezpieczenia Hz 3 x 2,5 A na obudowę S-6 – 1 szt.
- Bezpiecznik automatyczny B-16A – 3 szt..
- Wymiana wyłącznika zwykłego p/t – 4 szt.
- Uporządkować instalację elektryczną oświetleniową w przedpokoju.
- Puszka łączeniowa głęboka – 5 szt.
- Puszka końcowa Ø 60 – 3 szt.
- Wymiana starych pierścieni na złączki Wago – 15 szt.
- Listwa zaciskowa 12 x 4 mm² – 1 szt.
- Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON.

Roboty instalacyjne:

- Przesunięcie instalacji gazowej w kuchni zgodnie z przepisami ~0,5mb od otworów na przeciwną ścianę pod kratkę wentylacyjną z montażem zaworu odcinającego:
 - rura 1/2 " ~3 mb+ zawór 1/2 " szt. 1
- Zakup i montaż kuchenki gazowej 4-ro pal. szt. 1
- Zakup i wymiana muszli, spłuczki i sedesu – 1 kpl.

4. Zakup i zamontowanie licznika wodnego (z polskim atestem i aktualna cecha legalizacyjna) szt. 1.
5. Zakup i montaż zlewozmywaka szt. 1.
6. Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej.
7. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej + protokół.

Roboty ogólnobudowlane:

1. Wymiana kratki wentylacyjnych 14 x 21 (bez żaluzji) - szt. 2
2. Zerwanie starej wykładziny ~ 12,09 m² wraz z listwami podłogowymi w kuchni i p.pokoju ~ 19,00 mb.
3. Uzupełnienie i wyrównanie podłóg pod nową wykładzinę (kuch., p.pok., pokój) ~ 25,92 m²
4. Skucie uszkodzonej okładziny ściennej w łazience i kuchni oraz posadzki w łazience + ponowne otynkowanie skutych ścian i wyrównanie posadzki w łazience ~ 19,37 m².
5. Wymiana drzwi wewnętrznych (kuchnia i pokój) wraz z ościeżnicami szt. 2 (0,80 x 2,00 lewe).
6. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów całego mieszkania pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wraz z poszpachlowaniem nierówności ~137,14m²
7. Jednokrotne malowanie ścian i sufitów całego mieszkania w kolorach jasnych zbliżonych do istniejących ~120,12m².
8. Dwukrotne malowanie olejne lamperii w kuchni z dwukrotnym szpachlowaniem – 17,02m².
9. Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji gazowej ~ 3,00 mb.
10. Zakup i ułożenie nowej wykładziny podłogowej (kuch., p.pok.,pokój) ~ 25,92 m²
11. Zakup i położenie na kleju przypodłogowych listew PCW (kuchnia,pokój,p.pokój) ~ 35 mb.

III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:

2 miesiące

IV. WARUNKI FINANSOWE:

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
 - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
 - c) za dostawę do lokalu energii cieplnej,
 - d) za dostawę do lokalu gazu,
 - e) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:
 - a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej
 - b) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
 - c) Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu
5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

VI. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

1. Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.
2. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, Poz. 690).
3. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
4. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Bez zgody wynajmującego remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiańskim.
8. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
9. Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor nadzoru.
10. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
 - a. protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów .
 - b. protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 - c. szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
 - d. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy ,przebudowy , zmiany usytuowania instalacji),
 - e. projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami(w przypadku budowy ,przebudowy , zmiany usytuowania instalacji),
 - f. protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
 - g. powykonawczy protokół odbioru kominiańskiego.
 - h. przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.
11. Protokoły o których mowa w pkt. 10 ppkt. a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczęcią z numerem uprawnień.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr I Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 23

PREZYDENT MIASTA
Mirosław Lenk