

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO
REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 01.09.2015r.**

I. DANE ADRESOWE:

Racibórz, Waryńskiego 1a/3

1.	Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu	Ilość izb 3	powierzchnia w m ²							Uwagi:
			Ip.	IIp.	IIIp.	łazienka	kuchnia	p.p	w.c	
			21,95	10,07	----	2,18	5,54	3,86	---	Lokal znajduje się na parterze
2.	Powierzchnia lokalu	mieszkalna					użytkowa			
		32,02 m ²					43,60 m ²			
3.	Powierzchnia pomieszczenia przynależnego	Piwnica nr 1a/3					2,35 m ²			
4.	Wypożyczenie lokalu w urządzenia techniczne	Ogrzewanie					centralne ogrzewanie nieopomiarowane			
		Instalacje					wodno - kanalizacyjna			
							elektryczna			
							gazowa			

II. ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty elektryczne:

1. Wymiana całości instalacji elektrycznej w lokalu(wykonać 5 obwodów : gniazdka łazienka, kuchnia + pralka, pokoje i obwód oświetlenia):
- przewód DYP 3x2,5 ~ 70mb
- przewód DYP 3 x 1,5 ~ 50mb
2. Wymiana puszek łączeniowej – 15szt
3. Wymiana gniazdek podtynkowych podwójnych z uziemieniem – 11 szt.
4. Wymiana gniazdka hermetycznego podwójnego – 2 szt.
5. Wymiana wyłącznika podtynkowego pojedynczego – 1 szt.
6. Wymiana wyłącznika seryjnego – 3 szt.
7. Wymiana listwy zaciskowej 12 x4m² – 1szt.
8. Wymiana obudowy „S”8 – 1 szt.
9. Złączki WAGO – 16 szt.
10. Bezpiecznik automat B 16A – 4 szt.
11. Bezpiecznik automat B 10A – 1 szt.
12. Uchwyty do kabla 3 op.
13. Oprawa porcelanowa 100 W z kloszem 1 kpl.
14. Wykonanie badań instalacji elektrycznej + oświadczenie dla Tauron Polska Energia.

Roboty instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, gazowe, c.o.):

1. Próba szczelności instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie.
2. Demontaż zamortyzowanych urządzeń i ruchomości (metalowe urządzenia – surowiec wtórny, pozostałe – odpad):
a) kuchenka gazowa 4-ro palnikowa – szt.1
b) sedes – szt.1
c) piec gazowy kąpielowy w kuchni 1 szt.
3. Zakup i wymiana sedesu szt.1
4. Zakup i montaż kuchenki gazowej 4 – palnikowej.

Roboty ogólnobudowlane:

1. Wymiana krutek wentylacyjnych 14cm x 21cm w łazience i kuchni – szt.2
2. Zerwanie wykładziny PCV w łazience ~ 2,18m²
3. Zerwanie listew przyściennych 38,51m²
4. Jednokrotne malowanie olejne drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych wraz z futrynami 5sz. – 18,50m²
5. Wymiana sztyldów i klamek w drzwiach wejściowych i wewnętrznych pełnych 5 kpl.
6. Wymiana okien drewnianych na PCV 4 szt. ~ 6,70 m²
7. Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów ~ 163,54m²
8. Ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych (pokoje, przedpokój, łazienka) - 38,06m²
9. Ułożenie listew przyściennych z PVC na kleju ~ 47,01m²

III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:

3 miesiące

IV. WARUNKI FINANSOWE:

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
 - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
 - c) za dostawę do lokalu energii cieplnej,
 - d) za dostawę do lokalu gazu,
 - e) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:
 - a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej
 - b) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
 - c) Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu
5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarniej.

VI. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

1. Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.
2. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
3. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
4. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Bez zgody wynajmującego remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiańskim.
8. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
9. Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor.
10. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
 - a. protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów .
 - b. protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 - c. szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
 - d. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
 - e. projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami(w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
 - f. protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
 - g. powykonawczy protokół odbioru kominiańskiego.
 - h. przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.
11. Protokoły o których mowa w pkt 10 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczęcią z numerem uprawnień.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr III Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 25

PREZYDENT MIASTA
Mirosław Lenk

