

Przedmiar robót

Remont ogrodzenia i docieplenie segmentu szkoły.

Lokalizacja: **Racibórz ul. Kornela Makuszyńskiego**

Inwestor: **Miasto Racibórz 47-400 Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6**

Data opracowania:

2016-05-05

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ogrodzenia i docieplenie segmentu szkoły.		
1	Element	Docieplenie segmentu budynku szkoły na ul. K. Makuszyńskiego.		
1.1	KNR 17/2610/2 (2)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop.gr 15 cm - oczyszczenie ściany, zagruntowanie, przyklejenie styropianu -, warstwa zbrojąca z siatki , ochrona narożników, obrobienie ościeży, tynk mineralny typu baranek 2 mm i malowanie farbami silikonowymi.	m2	314,10
1.2	Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie gzymsu ze styropianu nad warstwą docieplenia wraz z obrobieniem blacha powlekana na szer. 45 cm	mb	59,10
1.3	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	11,70
1.4	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25' cm	m2	11,70
1.5	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	4,5
1.6	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	4,0
1.7	KNR 15/528/3	Rynny dachowe z PCV, Fi 12,5' cm	m	4,5
1.8	KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi 10,0 i 11,0' cm	m	4,0
1.9	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	m	32,35
1.10	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25' cm parapety		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32,35*0,35	11,322500	
		RAZEM:	11,322500	
			m2	11,323
1.11	KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 10' m, nakłady podstawowe	m2	314,10
2	Element	Remont i wymiana części ogrodzenia.		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Roboty demontażowe starego ogrodzenia od ul. Hulczyńskiej. Remont istniejącego ogrodzenia od strony ul. Makuszyńskiego od narożnika do bramy wjazdowej -prostowanie i pomalowanie słupków.	kpl	1
2.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Hulczyńskiej.z paneli zgrzewanych 1230 ocynkowanych wymiar paneli 1230x2500 pręt fi 6 mm.	szt	28
2.3	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i obsadzenie w fundamentach nowych słupków systemowych 40x30x2200 -wraz z wykonaniem fundamentów.	szt	29
2.4	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż spinek do ogrodzenia.	szt	58
2.5	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż płyt betonowych cokołowych pod panele z siatki	szt	28
2.6	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż łączników betonowych do płyt betonowych - mocowanych na słupku.	szt	29
2.7	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostarczenie nowych paneli ogrodzeniowych z paneli zgrzewanych 1230 ocynkowanych wymiar paneli 1230x2500 pręt fi 6 mm.w istniejących słupkach.	szt	20
2.8	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż spinek montazowych do istniejących słupków.	szt	42