




REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2016 ROKU

Racibórz, sierpień 2016 r.

SPIS TREŚCI:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	str. 1
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	str. 2
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	str. 12
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....	str.17
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	str. 17
6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....	str. 18
7. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	str. 19
8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	str. 23
9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	str. 30
10. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....	str. 30

**Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta
zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2016 r. przez Wydziały Urzędu Miasta i podległe jednostki
przebiegała następująco:**

L.p.	Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016 rok	Wykonanie finansowe	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawan- sowanie finansowe/ rzeczowe (%)
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
1.	Dz. 010 rozdz. 01008 § 4300 zad. 00-001/OS Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	17 635,74	0,00	1. Naprawa przepustu P-4 na rowie nr 21 w k.m. 0+382 w dzielnicy Brzezie. Zadanie obejmuje ręczną rozbiórkę konstrukcji betonowych w ilości 1,50 m ³ , wykonanie ubezpieczenia skarp rowu w ilości 16,0 m ² , wymianę rur w przepuście w ilości 19,0 m, umocnienie dna rowu narzutem kamiennym na wlocie do przepustu, wykonanie nowego przyczółka na wlocie do przepustu. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego to firma PUH GLOBAL-EKO Artur Korczok z siedzibą w Bieńkowicach przy ul. Szkolnej nr 23. Termin umowny wykonania robót od 12.06 do 09.09.2016 r. Wartość umowy: 17 635,74 zł. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia 23.06.2016 r.	0% / 20%
		7 226,05	7 226,050	2. Odtworzenie rowu w dzielnicy Studzienna. W ramach zadania wykonano roboty polegające na wykoszeniu porostów ze skarp oraz dna rowu w ilości 1074 m ² , wykonano wykopy rowu w ilości 244,33m ³ , wykonano plantowanie skarp i dna rowu w ilości 787,6 m ² . Wykonawcą robót wyłonił w drodze przetargu nieograniczonego była firma BRAT-BUD PUH Lesław Suś z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rolników nr 158B. Zadania realizowane było w okresie od 08.08.2016r. do 18.08.2016 r.	100%/100%

		15 231,71	0,00	Wartość umowy (wykonanych prac) wynosi 7 226,05 zł. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia 10.08.2016 r. Zadanie zakończone. 3. Remont rowu nr 119 w dzielnicy Markowice. Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków z powierzchni 300 m², ręczne formowanie skarp i dna rowu po wykarczowaniu w ilości 112 m³, plantowanie skarp i dna rowu w ilości 224 m². Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego to firma Roboty Wodno-Melioracyjne „MELMAR” Karolina Marzec z siedzibą w Raciborzu przy ul. Browarnej 9/8. Termin zakończenia zadania: 05.10.2016 r. Wartość umowy wynosi 15 231,71 zł	0%/0%
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
1.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zad. 00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg.	2 184 365,00	1 133 456,39	Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje wykonanie robót remontowych jezdni, chodników i innych elementów dróg i ulic wg bieżących potrzeb, w tym remontów cząstkowych oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonano m.in.: - wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę kamienną i płyty granitowe na ul. Mickiewicza 71 m², - remonty chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych z płyt betonowych i kostki betonowej (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki) na ulicach: Brzozowej, Drzewieckiego, Lwowskiej, Lecznicy, Maćkowskiego, Przejazdowej, Strażackiej – dojście do przystanku KM, Świerkowej, Rymera oraz trasie rowerowej po wałach przeciwpowodziowych – 2 672 m², - wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego na ulicach: Bitwy Olzańskiej przy skrzyżowaniu z ul. Strażacką, Tęczowej – zjazd z ul. Odrodzenia, Wyględy przy skrzyżowaniu z ul. Rogera – 230 m², - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, łąty o pow. do 5 m² – 254 tony wbudowanej mieszanki, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno, łąty o pow. do 2 m² – 7 ton wbudowanej mieszanki,	52 %/60 %

				6. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, łąty o pow. ponad 5 m² – 1 505 m², 7. remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 457 m², 8. wyrównanie ręczne jezdni gruntowych destruktem asfaltowym na ulicach m.in.: Anny, Wiatrakowej, Jagiellnia, Pod Lipami – 107 t, 9. wyrównanie mechaniczne jezdni gruntowych i tłuczniowych destruktem asfaltowym na ulicach m.in. Anny, Chłopskiej – 565 t, 10. wyrównanie mechaniczne jezdni gruntowych i tłuczniowych tłuczniem kamiennym na ulicach m.in. Grobli - bocznej, Pionierów, Zakładowej, Zakopiańskiej – 3 094 m², 11. utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki 517 szt., 12. dostawę i montaż tablic z nazwami ulic – 28 szt., 13. utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych): pylony 7 szt., łańcuchy 8 m, poręczce ochronne 10 m, progi zwalniające 4 szt., 14. oznakowanie poziome – 100 m², 15. projekty organizacji ruchu drogowego – 7 szt. Zadanie jest realizowane z wykonawcami robót wyłoniionymi w wyniku przetargu nieograniczonego, którymi są: 1. w zakresie remontów bieżących i utrzymania dróg - konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, w ramach umów zawartych na łączną kwotę 1 982 033 zł, 2. w zakresie utrzymania oznakowania poziomego i pionowego - firma ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, w ramach umowy zawartej na kwotę 202 332 zł.	
2.	Dz. 600 rozdz. 60017 § 4270 zad. 00-007/DM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	235 635,00	235 634,51	W ramach zadania wykonano remont drogi w dzielnicy Ocice przy ul. Wiejskiej (działka nr 148) o długości 820 mb. Roboty polegały na utwardzeniu drogi płytami betonowymi ażurowymi i tłuczniem kamiennym o łącznej powierzchni 2675,20 m², w tym płyty betonowe ażurowe 1230 m². Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy z wykonawcą robót wyłoniionym w wyniku przetargu nieograniczonego, którym jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Zadanie zakończone.	100%/100 %

3.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	250 000,00	88 657,27	Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje wykonanie modernizacji jezdni i chodników drogi osiedlowej – ul. Segeta Wykonano m. in.: 1. rozebranie nawierzchni jezdni z betonu lanego 571,45 m², 2. warstwę dolną podbudowy z tłucznia kamiennego 568,05 m², 3. wymianę krawężnika betonowego 163,5 m (strona lewa od ul. Nowary), 4. wymianę nawierzchni chodników z płyt betonowych i wjazdów z betonu lanego na kostkę betonową 382,51 m² (strona lewa od ul. Nowary), Planowane roboty do wykonania to m.in.: 1. warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego – część II, 2. wymiana krawężnika betonowego (strona prawa od ul. Nowary), 3. wymiana nawierzchni chodników z płyt betonowych i wjazdów z betonu lanego na kostkę betonową (strona prawa od ul. Nowary), 4. ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm). Zadanie jest realizowane w ramach umowy z wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego, którym jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. w Raciborzu. Planowany termin realizacji przebudowy ul. Segeta wrzesień 2016 r.	35%/50 %
4.	Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 zad. 12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 959 234,25	65 087,50	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi o długości 25 km i przekroju dwu jezdniowym po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Droga klasy GP (główna przyspieszona). W ramach zadania świadczona jest również usługa doradztwa technicznego przez Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp.z o.o. Wykonawca prac projektowych wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma EGIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej. Termin umowny wykonania od 26.06.2013 do 30.11.2016 r. Wartość umowy: 3.729.610,00 zł.	2%/40%
5.	Dz.600 rozdz.60013 § 6050 zad. 13-034/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w	26 999,00	0,00	W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa pozwalająca na wystąpienie o pozwolenie na budowę chodnika w ciągu ul. Gliwickiej i Odrodzenia o długości 720 m wraz z częściową przebudową drogi wojewódzkiej. Kompletna dokumentacja została wykonana i złożona do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w celu zatwierdzenia. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Exact Project	0%/0%

	Raciborzu - porozumienia			z Knuruwa. Termin umowy wykonania: od 28.08.2013 do 15.12.2014 r. Za nieterminowe wykonanie zostaną naliczone kary umowne. Wartość umowy: 26 999,00 zł	
6.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 14-015/IU Przebudowa ul. Koszalińskiej	1 050 000,00	1 035 839,53	Zadanie realizowane było w latach 2014 - 2016. W 2014 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej i wybudowano studnię włączeniową na kolektorze fi 1000 w ulicy Górnej w Raciborzu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z Raciborza. Zadanie zakończono w terminie przewidzianym w umowie i odebrano w dniu 16.05.2014 r. Ogólny koszt realizacji wyniósł 14 052,64 zł. Ponadto w 2014 r. opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy Koszalińskiej w Raciborzu oraz na wykonanie oświetlenia. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek z Bielska - Białej. W roku 2015 wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy równoległej do ulicy Szczecińskiej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji była firma pn. PROFIM s.c. M. Michalaszek A. Michalaszek z Raciborza. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową kanalizacji deszczowej w ulicy Ocickiej wraz z odcinkiem łączącym pierwszą studnię projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Koszalińskiej. Wykonawcą dokumentacji była firma pn. PN-PROJEKT Piotr Nowak z Raciborza. Zadanie obejmowało wykonanie: - <u>Robót drogowych</u>: jezdni asfaltobetonowej 4 370,00 m², chodnika z kostki betonowej szarej, zjazdów do posesji z kostki betonowej czerwonej 350,00 m². - <u>Oświetlenia ulicznego</u>: przebudowę linii napowietrznej n/n, budowę oświetlenia ulicy - 23 słupy oświetleniowe, ułożenie kabla zasilającego - 850 mb. - <u>Kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej</u>: sieci z rur betonowych wipros ø 500 mm - 18,00 m, sieci z rur betonowych wipros ø 300 mm - 659,00 m, studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø 1000 mm - 25 szt.,	100%/100%

				przylacza do posesji z rur pvc ø 160 mm - 121,00 m. - <u>Kanalizacji deszczowej w ul. Ocickiej</u>: sieć z rur betonowych wipros ø 300 mm - 52,00 m, sieci z rur betonowych wipros ø 400 mm - 410,00 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø1000 mm - 10 szt. Na podstawie opracowanych dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało konsorcjum firm, tj. Firma Budowlana ANFORT Joanna Laskowska ze Świerklan - Lider konsorcjum oraz Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski z Rybnika - Partner konsorcjum. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 13 maja 2016 r. Ogólny koszt realizacji wyniósł 2 065 471,87 zł.	
7.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 15-002/IU Przebudowa ul. Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej)	421 529,00	421 336,76	Zadanie realizowane było w latach 2015-2016. W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Szkolnej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji był Kazimierz Kasztan prowadzący działalność pod nazwą „Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych mgr inż. Kazimierz Kasztan” z Raciborza. Zakres robót obejmował wykonanie: - rozbiorczy istniejących nawierzchni jezdni i chodników – 3 299,27 m², - nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – 1 923,87 m², - ścieżki rowerowej o naw. z czerwonego asfaltobetonu – 513, 76 m², - chodników z kostki betonowej – 1 173,70 m², - studni na kanalizacji deszczowej ø 1200 mm – 7 szt., - studzienek wpustowych – 15 szt., - przykanalików – 62,0 mb. Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało konsorcjum firm, tj. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska z Rybnika – Lider konsorcjum oraz Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski z Rybnika – Partner konsorcjum. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 25 maja 2016 r. Ogólny koszt realizacji wyniósł 593 296,77 zł.	100%/100%

8.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 15-003/IU Przebudowa ul. Polnej (od ul. Opawskiej do ul. Żwirki i Wigury) zad. 15-003/DM	850 000,00 13 000,00	414 792,18 3 974,72	Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016. W ramach zadania w 2015 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Polnej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji był Kazimierz Kasztan prowadzący działalność pod nazwą „Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych mgr inż. Kazimierz Kasztan” z Raciborza. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie: - rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i chodników, - nowej nawierzchni jezdni i zatok z asfaltobetonu – 2 937,80 m², - chodników z kostki betonowej oraz z asfaltobetonu – 1 391,10 m², - miejsc postojowych na chodniku – 665,20 m², - zieleńców – 239,90 m². Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało konsorcjum firm, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza – Lider konsorcjum oraz firma Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza – Partner konsorcjum. Plac budowy został przekazany w dniu 13 czerwca 2016 r. Termin zakończenia zadania upływa w dniu 15 listopada 2016 r. Wartość robót budowlanych wynosi 786 490,11 zł. Środki będące w dyspozycji wydziału zostały zaplanowane na organizację zastępczych miejsc postojowych dla mieszkańców na czas przebudowy ul. Polnej. Została w tym celu zawarta umowa dzierżawy nieruchomości przy ul. Polnej z ATM Kalka i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Katowicach.	49%/65% 31%/31%
9.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 15-008/IU Przebudowa ul. Strażackiej	267 800,00	187 731,54	Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016. W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową remontu ulicy Strażackiej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektowo - Usługowe „ALDA” s.c. z Wodzisławia Śląskiego. Dokumentacja została odebrana w dniu 19 czerwca 2015 r.	100%/100%

				Zakres robót obejmował wykonanie: - rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni, - nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu - 947 75 m², - miejsc postojowych oraz pobocza z kostki betonowej – 517,16 m². W 2016 r. na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało konsorcjum firm, tj. firma Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza – Lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza – Partner konsorcjum. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 11 lipca 2016 r. Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 192 233,34 zł.	
10.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zad .16-001/DM Remont jezdni ul. Przejazdowej (od ul. Królewskiej do ul. Siwonia)	505 662,00	370 269,14	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano m.in.: 1. wymianę krawężników betonowych - 719,70 m, 2. rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych - 462,95 m², 3. humusowanie z obsianiem trawą - 552,97 m², 4. przekładkę nawierzchni chodnika z płyt betonowych - 93,80 m², 5. wymianę nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę betonową - 469,32 m² (odc. od ul. Elżbiety do ul. Siwonia), 6. nawierzchnię z betonu asfaltowego (wyrównanie istniejącej podbudowy, warstwa przeciwspekaniowa, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna) - 3437,85 m². Planowane roboty do wykonania to m.in.: wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową (odc. od ul. Elżbiety do ul. Królewskiej). Zadanie jest realizowane w ramach umowy z wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego, którym jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Planowany termin realizacji zadania: wrzesień 2016 r.	73 %/ 85%
11.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zad. 16-002/DM Remont jezdni ul. Wodnej (od ul. Toruńskiej do ul. Gdyńskiej)	150 000,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni jezdni na odcinku długości ok. 135 mb. Roboty będą polegały na wymianie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych oraz betonu lanego (przestrzenie między płytami w miejscach występowania studni kanalizacyjnych) na nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego ok. 500 m². Zadanie będzie realizowane w ramach umowy z wykonawcą robót	0%/0%

				wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego, którym jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Planowany termin realizacji zadania: październik 2016 r.	
12.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 16-003/IU Budowa miejsc parkingowych przy ul. Drewnianej w Raciborzu zad. 16-003/DM	180 000,00	169 441,77	W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy miejsc parkingowych przy ul. Drewnianej. Wykonawcą dokumentacji była Firma Projektowo - Budowlana „ML DESIGN” z Kończyc Małych. Dokumentację odebrano w dniu 10 sierpnia 2015 r. Zadanie obejmowało wykonanie płyty parkingu z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej na 41 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) o następujących parametrach: - szerokość jezdni manewrowych dwukierunkowych 5,50 m oraz 6,0 m, - powierzchnia dróg manewrowych 1089 m², - powierzchnia miejsc parkingowych 525,5 m², - powierzchnia stanowisk dla osób niepełnosprawnych 40,5 m², - kanalizacja deszczowa: rury PCV ø 250 mm - 51,07 m, przykanaliki: rury PCV ø 200 mm - 33,80 m, 4 studnie rewizyjne betonowe ø 1000 mm, 6 studzienek ściekowych betonowych ø 500 mm. Na podstawie dokumentacji w 2016 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, którym został Zakład Usług Wodociągowo - Kanalizacyjnych i Remontowo - Budowlanych ROLES s.c. L Gierucki & R. Michna z Tworkowa. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 20 kwietnia 2016 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 27 czerwca 2016 r. Ogólny koszt realizacji wyniósł 176 091,77 zł. Środki zostały zaplanowane na zabezpieczenie muru oporowego zlokalizowanego w sąsiedztwie parkingu. Została w tym celu zawarta umowa z firmą Biuro Projektów „PROJBUD” S.C. z siedzibą w Raciborzu obejmująca wykonanie ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego pod kątem bezpieczeństwa użytkowników parkingu i obiektów Zespołu Szkół Ekonomicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie muru oraz opracowanie materiałów przetargowych, które posłużą do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w drodze procedury przetargowej.	100%/100%

13.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 16-004/DM Przebudowa ul. Długiej (od Pl. Ofki Piastówny do Pl. Wolności)	300 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Długiej (od Pl. Ofki Piastówny do Pl. Wolności) – odcinek długości 90 m o zmiennej szerokości od 10 m do 25 m wraz chodnikiem i miejscami postojowymi. Wykonawcą dokumentacji jest firma: STOGMA Nadzory i Wykonawstwo Budowlane Mariusz Mazurkiewicz z Kędzierzyna – Koźła. Dokumentacja została wysłana do uzgodnienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin opracowania dokumentacji: 29.05.2016 r. Wartość podpisanej umowy: 8 500,00 zł.	0% /0%
14.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 16-005/DM Przebudowa łącznika ulic Ordona i Klonowej zad. 16-005/IU	8 100,00 203 000,00	8 100,00 0,00	W 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy łącznika ulic Ordona i Klonowej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji był Kazimierz Kasztan prowadzący działalność pod nazwą „Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych mgr inż. Kazimierz Kasztan” z Raciborza. Dokumentacja została odebrana w dniu 3 czerwca 2016 r. Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma pn. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich. Zadanie obejmuje wykonanie: rozbiórki istniejącej nawierzchni tłuczniowej i wykonanie nowej nawierzchni jezdni długości 178,15 m i szerokości 3,50 m z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej, pasa bezpieczeństwa z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego na podbudowie tłuczniowej, odwodnienia korpusu za pomocą odwodnień liniowych podłączonych do sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV ø 250 mm, organizacji ruchu drogowego (tymczasowa i docelowa). Planowany termin realizacji zadania: 10.10.2016 r. Wartość umowy: 161 829,60 zł.	100%/100% 0.%/50%
15.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 16-006/DM Przebudowa ul. Poprzecznej	150 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Poprzecznej – droga klasy D długości 280 m i szerokości jezdni 4,5 m wraz z przebudową kanalizacji i oświetlenia. Wykonawcą dokumentacji jest firma: Projektowanie Konstrukcyjno – Inżynieryjne Bronisław Waluga z Rudy Śląskiej. Termin opracowania dokumentacji: 07.12.2016 r.	0%/0%.

				Wartość podpisanej umowy: 23 616,00 zł.	
16.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 16-007/IU Przebudowa ul. Moniuszki (od ul. Hulczyńskiej do ul. Henryka Pobożnego) – I etap	412 200,00	375 917,80	W 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Moniuszki w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji był Kazimierz Kasztan prowadzący działalność pod nazwą „Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych mgr inż. Kazimierz Kasztan” z Raciborza. Dokumentacja została odebrana w dniu 2 czerwca 2016 r. Zakres robót obejmował wykonanie: - rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i chodników, - nowej nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej na nowej podbudowie tłuczniowej oraz odwodnienia terenu – 2 270,40 m². Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma pn. Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza. Plac budowy został przekazany w dniu 6 czerwca 2016 r. Zdanie zostało zakończone i odebrane w dniu 11.08.2016 r. Ogólny koszt realizacji wyniósł 375 917,80 zł.	100%/100%
17.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 16-008/DM Budowa drogi – przedłużenie ul. Sobieskiego	30 000,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji drogi na odcinku długości ok. 10 mb. Planowane roboty do wykonania to m.in.: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego w obramowaniu z krawężników betonowych ok. 60 m², nawierzchnia chodników i zjazdów kostki brukowej betonowej ok. 30 m². Zadanie będzie realizowane w ramach umowy z wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego, którym jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Planowany termin realizacji zadania październik 2016 r.	0%/0%
18.	Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zad nr 16-021/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap III – pomoc dla Powiatu	50 000,00	50 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Miasto Racibórz udzieliło pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji celowej. Zadanie obejmuje wykonanie: 1. kanalizacji deszczowej w miejsce obecnego rowu przydrożnego, 2. nawierzchni ciągu pieszego, w ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu na odcinku od rejonu posesji nr 63 (koniec etapu wykonanego w 2015 r.) w kierunku ul. Glinianej. Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski.	100%/0 %

19.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 16-055/DM Rozbudowa i modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Katowickiej	68 400,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji miejsc parkingowych z wykonaniem zjazdu z drogi gminnej – ul. Katowickiej. Zostało zawarte porozumienie z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie ustalenia warunków korzystania z nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Katowickiej 11 oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 535/14 w związku z nową lokalizacją zjazdu z drogi gminnej – ul. Katowickiej. Przedstawiciele mieszkańców zaakceptowali przedstawioną koncepcję zagospodarowania działki gminnej uwzględniającą lokalizację ok. 21 miejsc postojowych. Jest wszczęta procedura zamówienia publicznego na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.	0 %/0 %
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
1.	Dz. 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 16-009/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap I	500 000,00	241 662,77	W ramach zadania zaplanowano remont wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej przy ul. Króla Stefana Batorego 8. W ramach termomodernizacji przewidziano docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz modernizację systemu grzewczego. Powierzchnia ścian przewidzianych do docieplenia wynosi 908,18 m ² . Powierzchnia ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji wynosi 326,00 m ² . Powierzchnia okien przewidzianych do wymiany wynosi 27,78 m ² . W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót, tj. Firma „Przedsiębiorstwo Budowlane Władysław Górski” z siedzibą w Raciborzu. Termin umowny wykonania od 06.05 do 07.10.2016 r. Przekazanie terenu budowy nastąpiło dnia 26.06.2016 r. Wartość umowy: 367 843,80 zł.	48 %/48%
2.	Dz. 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 16-010/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap III	200 000,00	177 858,00	W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wytypowanych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Są to budynki przy ulicach: 1. M. Curie – Skłodowskiej 7-9, 2. M. Curie – Skłodowskiej 11-13, 3. M. Curie – Skłodowskiej 15-17, 4. Bosackiej 71,	100%/100%

				5. Chopina 2-2a. Dokumentacja zlecona została w trybie przetargu nieograniczonego firmie ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza (pierwsze 3 budynki) oraz firmie CENTRBUD Centrum Inwestycji Budowlanych z Pszowa (pozostałe 2 budynki). Umowy zawarte zostały dnia 19.04.2016 r. Umowny termin opracowania dokumentacji na całość: 21.10.2016 r. Wartość podpisanych umów: 177 858,00 zł.	
3.	Dz. 700 Rozdział 70001 § 6210 zad. 16-011/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV	200 000,00	103 074,00	W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków socjalnych wytypowanych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Są to budynki przy ulicach: 1. Chorzowskiej 2, 2. Mysłowskiej 3, 3. Mysłowskiej 1c-2c, 4. Fabrycznej 4. Dokumentacja zlecona została w trybie przetargu nieograniczonego firmie CENTRBUD Centrum Inwestycji Budowlanych z Pszowa. Umowa zawarta została dnia 30.03.2016 r. Umowny termin opracowania dokumentacji na całość: 28.09.2016 r. Wartość podpisanych umów: 103 074,00 zł.	100%/100%
4.	Dz. 700 Rozdział 70001 § 2650 zad. 16-048/LOK Remont lokalu położonego przy ul. ks. Staszica 17/15 na potrzeby adaptacji pod siedzibę Klubu Seniora	75 000,00	74 996,14	W ramach zadania przewidziano remont lokalu użytkowego wraz z adaptacją mającą na celu dostosowanie funkcji użytkowej na potrzeby Klubu Seniora. Remont poprzedzony został opracowaniem projektu adaptacji wraz z aranżacją wnętrza. Wyłoniona została firma wykonawcza, tj. „Firma budowlana FACH BUD Krzysztof Lasyk” z siedzibą w Kietrzu. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 17.06.2016 r. Umowny termin wykonania zadania: 17.06.2016 r. – 18.08.2016 r. Zadanie zakończone.	100%/100%
5.	Dz. 700 Rozdział 70001 § 2650 zad. 16-076/LOK Rozbiórka nieczynnego budynku przy ul. Bosackiej 21.	40 000,00	27 187,75	Wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego łącznie z wyrównaniem terenu po rozbiórcie. Roboty rozbiórkowe wykonała firma Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. z Raciborza. Koszt robót rozbiórkowych: 26 937,00 zł. Zadanie zakończone.	100%/100%

6.	Dz. 700 Rozdział 70001 § 6210 zad. 15-032/LOK Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych	203 000,00	20 921,44	1. Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 1. W ramach zadania zaplanowano wybrukowanie zdegradowanego terenu przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Wojska Polskiego 1. Budynek ten w zeszłym roku został wyremontowany i ocieplony i niezbędne okazało się utwardzenie terenu. Zakres przewidywał wykonanie odwodnienia, wybranie wierzchniej warstwy, wykonanie podbudowy i wykonanie wierzchniej warstwy z kostki brukowej. Roboty wykonała firma „Art-Bruk Brukarstwo” s.c. z siedzibą w Raciborzu. Powierzchnia wykonanej nawierzchni: 152,25 m² Roboty prowadzone były w terminie od 14.03 do 08.04.2016 r. Koszt robót wyniósł 20 675,44 zł Zadanie zakończone.	100%/100%
			48 534,51	2. Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej i ciągu pieszego przy ul. Dąbrowskiego 37-41. Zakres wykonanych robót: wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową na powierzchni 433,36 m², wymiana krawężników na długości 75 m, wymiana obrzeży betonowych na długości 39 mb, rozbiórka starego chodnika z płyt betonowych 93 m² przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 154,50 m² regulacja pozioma studzienek i wpustów ulicznych 2 szt., wykonanie wpustu ulicznego 1 szt., przełożenie krawężników ulicznych 9 mb. Całość robót wykonana została w I półroczu przez firmę „Art-Bruk Brukarstwo” s.c z siedzibą w Raciborzu. Odbiór miał miejsce dnia 23.06.2016r. Koszt robót wyniósł 48 534,51 zł. Zadanie zakończone.	100%/100%
7.	Dz. 700 Rozdział 70001 § 2650 zad. 00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	200 000,00	200 000,00	W ramach przyznanej dotacji wykonany został remont 17 pustostanów lokali mieszkalnych i socjalnych. Roboty zlecono firmom zewnętrznym. Zakres wykonanych robót obejmował głównie remont lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, remont systemów grzewczych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, remont instalacji elektrycznych, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne roboty wykończeniowe.	100%/100%

				Wykaz wyremontowanych lokali: 1. Rudzka 37 lok. nr 6 – wartość prac: 4.153,68 zł, wykonawca: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Edward Jaworek, 2. Waryńskiego 5c lok. nr 6 – wartość prac: 7.368,06 zł, wykonawca: Firma DORBUD s.c., 3. Opawska 60 lok. nr 2 – wartość prac: 5.468,15 zł, wykonawca: STAR-POL Witold Staruszkiewicz, 4. Włoska 11 lok. nr 3 – wartość prac: 3.700,32 zł, wykonawca: Firma Remontowo Budowlana Jacek Hyrczyk, 5. Plac Bohaterów 7 lok. nr 3 – wartość prac: 16.289,08 zł, wykonawca: ZBD Grzegorzczuk, 6. Bosacka 8 lok. nr 5 – wartość prac: 11.524,99 zł, wykonawca: Firma Remontowo Budowlana Jacek Hyrczyk, 7. Chorzowska 2 lok. nr 10 – wartość prac: 12.261,08 zł, wykonawca: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Edward Jaworek, 8. Opawska 56 lok. nr 3 – wartość prac: 7.244,35 zł, wykonawca: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Edward Jaworek, 9. Kościuszki 4a lok. nr 8 – wartość prac: 10.326,44 zł, wykonawca: firma SON-BUD Sp. z o.o., 10. Rybnicka 100 lok. nr 3 – wartość prac: 29.988,43 zł, wykonawca: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Edward Jaworek, 11. Chorzowska 2 lok. nr 2 – wartość prac: 9.963,92 zł, wykonawca: firma SON-BUD Sp. z o.o., 12. Głowackiego 9 lok. nr 2 – wartość prac: 10.327,95 zł, wykonawca: firma SON-BUD Sp. z o.o., 13. Miechowska 15 lok. nr 11 – wartość prac: 18.718,56 zł, wykonawca: Firma Remontowo Budowlana Jacek Hyrczyk, 14. Długa 36 lok. nr 5 – wartość prac: 11.011,06 zł, wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Piotr Smółka, 15. ks. Londzina 7 lok. nr 8 – wartość prac: 20.196,00 zł, wykonawca: Firma Remontowo Budowlana Jacek Hyrczyk, 16. Szewska 2 lok. nr 8 – wartość prac: 13.043,71 zł, wykonawca: Firma Remontowo Budowlana Jacek Hyrczyk, 17. Stalmacha 1 lok. nr 7 – wartość prac: 13.325,00 zł, wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Piotr Smółka.	
--	--	--	--	--	--

8.	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6057, 6059 zad. 15-053/IU Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	990 000,00	219 690,66	Zadanie realizowane jest w latach 2015 - 2018. W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przedmiotowego zadania. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektowe PROFIM z Raciborza. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie: - drogi o nawierzchni z asfaltobetonu – 3 588 m², - drogi o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm – 469 m², - zjazdów na posesje z kostki brukowej gr. 8 cm – 544 m², - chodników z kostki brukowej gr. 8 cm – 1 084 m², - oświetlenia drogi – 550 mb, - sieci wodociągowej Ø 110 mm – 630 mb, - sieci kanalizacji sanitarnej – 426 mb, - sieci kanalizacji deszczowej od Ø 300 mm do Ø 600 mm – 507 mb, - pompowni ścieków sanitarnych i wód deszczowych – 2 szt. Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. z Raciborza. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 29.06.2018 r. Umowna wartość robót wynosi 3 198 471,67 zł.	22%/22%
9.	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zad. 15-076/GN Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Górną i ul. Dolną zad. 15-076/KM	213 975,00 35 040,00	28 290,00 9 840,00	Opracowano koncepcję programowo – przestrzenną oraz dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę nawierzchni drogi i oświetlenia ulicznego dla uzbrojenia nowych terenów budowlanych pomiędzy ulicami Górną i Dolną w Raciborzu. Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma: Biuro Projektowo – Usługowe „ALDA” s.c. Hanna i Janusz Franiczek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Skrzyszowskiej 39c. Wartość umowy: 28 290,00 zł. W ramach zadania wykonano koncepcję odprowadzania wód opadowych z działek przy ul. Górna-Dolna. Wykonawcą koncepcji jest: WB Projekt Beata Wranik, ul. Stalowa 4 47-400 Racibórz Termin realizacji: 27.01.2016r. Wartość zadania: 9 840,00 zł. Planowane jest do wykonania przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 27 działek przy ul. Dolna-Górna. Wykonawca robót: Turon Dystrybucja S.A. ul. Portowa 14, 44-100 Gliwice Termin realizacji: 15.12.2017r.	100%/100% 28%/28%

	zad. 15-076/DM	194 338,00	194 337,10	Wartość zadania: 26 166,36 zł W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi tymczasowej z płyt żelbetowych pełnych (z odzysku) na podbudowie z kruszywa naturalnego – 528mb/1708 m². Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy z wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego, którym jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Zadanie zakończone	100%/100%
10.	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zad. 15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego przy ul. Bartka Lasoty	1 500 000,00	50 853,12	Zadanie realizowane jest w latach 2015 - 2018. W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przedmiotowego zadania. Wykonawcą dokumentacji była firma NEOX z Gdańska. W dniu 07.04.2016 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej bez części dotyczącej włączenia ul. Bartka Lasoty do ul. Rybnickiej. Ze względu na opóźnienia w uzgodnieniach z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach ta część dokumentacji odebrana zostanie w późniejszym terminie. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi po pozyskaniu środków z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.	3%/3%
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
1.	Dz. 710 rozdz. 71002 § 4300 Organizacja i nadzór inwestycyjny	439 200,00	162 115,02	W ramach środków wykonano m.in.: 1. Dokumentację projektowo - kosztorysową dla osuwiska stwierdzonego na terenie działek 322/114, 115, 116 i 282 k.m. 8 obręb Brzezie przy ul. Wygonowej. 2. Dokumentację projektową dla zadania pn. Kompleksowa przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4.	56%/56%
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
1.	Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 zad. 00-021/IU	150 000,00	149 199,00	W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na składowanie kopert dowodowych z możliwością połączenia pomieszczeń	100%100%

	Urząd Miasta - remont			z archiwum zakładowym usytuowanym na parterze budynku Urzędu Miasta. Zakres robót obejmował: 1. wymianę stropu nad piwnicą w pomieszczeniu archiwum, 2. remont pomieszczenia – wymiana drzwi, tynków, malowanie, 3. dostawę nowych regałów jezdnych, 4. dostawę nowych regałów stojących. W trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma F.R.B. „S. JAN-BUD” Jan Szczotka z Raciborza. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 19.08.2016 r. Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 149 199,00 zł.	
6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
1.	Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 zad. 16-026/IU Likwidacja wieży do suszenia węży w Raciborzu Markowicach	24 600,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zlikwidowania wieży do suszenia węży w Raciborzu Markowicach. Ze względu na to, że najtańsza oferta przekraczała środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego zadania, procedurę zakończono bez rozstrzygnięcia. Ponownie ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowego zadania i wybrano wykonawcę robót którym została firma „INFRA-TEL” z Rybnika. Termin realizacji zadania 30.09.2016 r. Wartość podpisanej umowy 12 915,00 zł.	0%/0%
2.	Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 zad. 16-027/ZK Remont wieży w remizie OSP Brzezine	15 400,00	0	Zadanie obejmuje remont dachu i balustrady, tynkowanie i malowanie ścian oraz montaż wciągarki do suszenia węży. Termin realizacji zadania: II półrocze 2016 r.	0%/0%
3.	Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 zad. 16-028/ZK Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w remizie OSP	7 000,00	984,00	Przedmiotem zadania jest rozbudowa remizy OSP Miedonia o pomieszczenie gospodarcze, przeznaczone na składowanie pompy o bardzo dużej wydajności oraz łodzi ratowniczych. Obiekt będzie budynkiem murowanym wykonanym w technologii tradycyjnej. W chwili obecnej został złożony wniosek do Ministra Infrastruktury i Budownictwa	14%/0%

	Miedonia			za pośrednictwem Starosty Raciborskiego o udzielenie zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.	
4.	Dz. 754 rozdz. 75421 § 6050 zad. 16-050/IU Centrum Ratownicze OSP	430 000,00	15 000,00	W dniu 29.06.2016 r. odebrano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowo - Kosztorysowo - Budowlana ARCHITEKCI Małgorzata Szalek z Pszowa. Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z Raciborza. W ramach zadania przewidziana jest rozbudowa OSP Sudoł o pomieszczenia garażowo – magazynowe o powierzchni 25,0 m x 7,0 m. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 15.12.2016 r. Umowna wartość robót wynosi: 389 872,62 zł. Plac budowy został przekazany Wykonawcy robót w dniu 07.09.2016 r.	4%/4%
5.	Dz. 754 rozdz. 75421 § 6050 zad. 16-052/IU Rekreacja dla zdrowia	26 052,00 2 900,00	26 051,40 2 900,00	W ramach zadania powstała siłownia pod chmurką na skwerze zieleni obok budynku remizy OSP Brzeziny przy ul. Bitwy Olzańskiej w Raciborzu oraz zamontowane zostały dwie tablice informacyjne w centrum dzielnicy. Został również zakupiony sprzęt nagłośnieniowy dla OSP. W trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wykonawcą robót budowlanych została firma „HERKULES” Ryszard Syska z Chrzanowa. Zdanie zostało zakończone i odebrane w dniu 05.08.2016 r. Wartość robót wyniosła: 26 051,40 zł. Wartość sprzętu nagłaśniającego: 2 900,00 zł.	100%/100%
7. OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	1. SZKOŁY PODSTAWOWE				

1.	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zad. 15-033/IU Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16	2 060 363,00	1 395 709,35	Zadanie realizowane jest w latach 2015 - 2016. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne. Wykonawcą projektu była Korporacja Projektantów „INWESTPROJEKT” Marek Męczarski z Raciborza. Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z Raciborza. Zadanie obejmuje wykonanie: - przebudowy poddasza na cele dydaktyczne wraz z dociepleniem dachu, - docieplenia ścian budynku, - docieplenia ścian piwnic, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - osuszenia ścian piwnic, - remontu sanitariatów, - dostosowania klatek schodowych do przepisów ppoż., - wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej. Do końca 2015 roku wykonano malowanie stalowej więźby dachowej farbą przeciwogniową oraz wykonano wymianę części pokrycia dachowego z dachówki. W 2016 roku wykonano docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, przebudowano poddasze, wykonano izolację ścian piwnic, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano instalacje elektryczne i wentylacji oraz remont sanitariatów. Umowna wartość robót wynosi 1 896 439,17 zł. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 30.12.2016 r. Umowę przedłużono ze względu na konieczność osuszenia zalanych piwnic budynku przez wody opadowe. Ponadto zlecono wykonanie audytu energetycznego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonawcą audytu była Pani Beata Wranik prowadząca działalność pod nazwą WB PROJEKT z Raciborza. Nad prawidłową realizacją zadania w zakresie branży robót elektrycznych nadzór inwestorski pełni Krystian Tomala zamieszkały w Budziskach.	68%/90%
----	--	--------------	--------------	--	---------

2.	Dz. 801rozdz. 80101 § 6050 zad. 16-068/EKS Siłownia pod chmurką	52 000,00	0,00	Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę i wyposażenie w urządzenia obiektu siłowni zewnętrznej przy ul. Sudeckiej. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu została firma pn. FIT PARK z siedzibą w Toruniu. Umowny termin zakończenia zadania: 15.10.2016 r. Wartość podpisanej umowy: 47 121,30 zł. Zadanie w trakcie realizacji.	0%/0%
3.	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 zad. 16-089/IU Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i wymiana urządzeń kuchni dla przedszkola i szkoły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4	128 152,00	41 915,92	W ramach zadania wykonana zostanie wewnętrzna instalacja gazowa i wymienione zostaną urządzenia kuchni dla przedszkola i szkoły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 przy ul. Bojanowskiej 5-7 w Raciborzu. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót którym została firma pn. PI-M „INSTAL-PLUS” Sp. z o.o. z Raciborza. Umowny termin wykonania zadania: 20.09.2016 r. Umowna wartość robót wynosi: 128 151,81 zł.	33%/55%
4.	SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPOŁY SZKOLNO-PREDSZKOLNE – wydatki w ramach parametru remontowego Dz. 801 rozdz. 80101/04/48 § 4270, 6050 zad. 00-038,052,055,171/EKS zad. 16-063/EKS	236 472,80	213 464,87	W ramach zadania są wykonywane remonty placówek polegające głównie na bieżącym utrzymaniu obiektu - usuwanie awarii instalacji, konserwacje urządzeń, remonty pomieszczeń dydaktycznych itp. -SP 4 – remont przedsionka i holu głównego na parterze budynku, wykonanie bram wjazdowych na teren szkoły od strony ul. Solnej, -SP 13 – remont parkietów w 16 salach lekcyjnych, czyszczenie rynien i rur spustowych, mycie elewacji, wymiana drzwi wejściowych, -SP 15 – zakup urządzeń kuchennych, -ZSP 1 – budowa altany w ramach projektu „Markowicki kącik rekreacyjno-dydaktyczny, malowanie sufitów, ścian, lamperii oraz grzejników, -ZSP 2 – budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły, malowanie ścian i sufitów, -ZSP 3 – remont instalacji elektrycznej w Sali komputerowej, roboty remontowe – wydzielenie pomieszczenia archiwum.	90% / 95%
2. PRZEDSZKOLA					
1.	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 zad. 16-031/IU Rozbudowa placu zabaw w	116 658,00	37 943,51	W ramach zadania wykonano rozbudowę placu zabaw w Przedszkolu nr 26. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma ANMED Sp. z o.o. z Dzierżysławia.	33%/100%

	Przedszkolu Nr 26			W ramach zadania wykonano remont placu zabaw polegający na wymianie części urządzeń zabawowych i uzupełnieniu o nowe urządzenia zabawowe. Umowna wartość robót wynosi 116 657,05 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	
2.	PRZEDSZKOLA – wydatki w ramach parametru remontowego Dz. 801 rozdz. 80104/05, § 6050, 4270 zad. 00-041,052,055,171/EKS	159 300,00	118 258,37	W ramach zadania są wykonywane remonty placówek polegające głównie na bieżącym utrzymaniu obiektu (usuwanie awarii instalacji, konserwacje urządzeń, remonty pomieszczeń dydaktycznych, doposażenie lub remonty placów zabaw itp.). - P 10 – naprawa i konserwacja sprzętu zabawowego na placu zabaw, - P 13 – częściowa wymiana instalacji sanitarnej, cyklinowanie i malowanie parkietów w Sali dydaktycznej i korytarzu, - P 15 – remont podłogi w Sali dydaktycznej, remont c.o. i c.w.u. oraz pieca gazowego, wymiana ogrodzenia placówki, - P 24 – malowanie elewacji budynku placówki.	74%/90%
3. GIMNAZJA					
1.	Dział 801 rozdział 80195 § 6050 zad. 16-069/G2 Budowa szlaku sensorycznego – terapia, edukacja, zabawa wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	91 500,00 zł	0,00	Zadanie obejmuje budowę szlaku sensorycznego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. W ramach zadania do wykonania jest montaż sprzętu terapeutycznego dla wyposażenia szlaku sensorycznego, montaż elementów małej architektury oraz porządkowanie, zazielenienie i wyrównanie terenu. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Civil Construction Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach. Przewidywany termin realizacji : do 30.09.2016 r. Wartość podpisanej umowy: 91 500,00 zł.	0%/0%
2.	GIMNAZJA – wydatki w ramach parametru remontowego Dz. 801 rozdz. 80110/50, § 4270 6050 zad. 00-045,052,055/EKS	393 734,57	284 030,25	W ramach zadania są wykonywane remonty placówek polegające głównie na bieżącym utrzymaniu obiektu. - Gimnazjum nr 1 – malowanie ścian i wymiana wykładziny w sali lekcyjnej, adaptacja pomieszczenia na gabinet profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej, - Gimnazjum nr 3 – wymiana drzwi prowadzących na boiska, remont zejścia do patio oraz chodnika, malowanie korytarzy, sali gimnastycznej, biblioteki, remont szatni oraz parkietu na auli, - Gimnazjum nr 5 – wymiana posadzki w 2 salach lekcyjnych, wymiana drzwi ewakuacyjnych, roboty budowlane umożliwiające dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych.	72% / 85%

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
1.	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 zad. 16-062/IU Ocieplenie budynku i ogrodzenie otaczające budynek i plac zabaw przy ul. Makuszyńskiego 1	64 602,00	62 800,50	W ramach zadania wykonano ocieplenie budynku i ogrodzenie otaczające budynek i plac zabaw przy ul. Makuszyńskiego 1 w Raciborzu. W trybie przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma „F.R.B. „S. JAN-BUD” Jan Szczotka z Raciborza. Zdanie zostało zakończone i odebrane w dniu 26.08.2016 r. Ogólny koszt realizacji wyniósł 62 800,50 zł.	100%/100%
2.	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 zad. 16-066/IU Doposażenie siłowni pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców (na terenie Przedszkola nr 26)	70 404,00	37 416,17	W ramach zadania wykonano doposażenie siłowni pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców na terenie Przedszkola nr 26. Wykonano również uzupełnienie ogrodzenia terenu. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma ANMED Sp. z o.o. z Dzierżysławia. Umowna wartość robót wynosi 70 403,51 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	53%/100%
8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 zad. 00-099/IU Elementy małej architektury na terenie miasta – alejki w Parku im. Miasta ROTH	78 500,00	0,00	W ramach zadania opracowano program funkcjonalno - użytkowy i w dniu 6 maja 2016 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zamówienia publicznego poniżej wartości 10 000 euro w trybie zapytania o cenę do czterech oferentów. Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z jego realizacją. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wartość dwóch złożonych ofert przekraczała wielkość zabezpieczonych na zadanie środków. Po przeprowadzeniu ponownego postępowania przetargowego w dniu 27.07 2016 r. podpisano umowę z Firmą Bruki Trawiński z Raciborza na realizację w/w zadania. Termin realizacji: 30.09.2016 r. Wartość podpisanej umowy: 78 465,23 zł.	0%/0%

2.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 zad. 00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych (remont lokomotywy) (monitoring szaletu)	96 070,00 5 850,00	0,00 5 846,19	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Prace remontowe parowozu będą polegały m.in. na oczyszczeniu, konserwacji i naniesieniu powłok lakierniczych, uzupełnieniu stalowego poszycia, podłóg i wymianą jego skorodowanych elementów, uzupełnieniem takich brakujących elementów jak: szkła ochronne, odbłyśniki reflektorów i założeniem nowej sieci elektrycznej. Prace zostaną wykonane na terenie raciborskich zakładów, m.in. Przedsiębiorstwo Majnusz, RAFAKO,, EL-BIS, ROMIS, GREMAKS, MR-STER oraz PKP PLK oddział w Raciborzu. W ramach zadania dokonano zakupu i montaż monitoringu szaletu w Parku im. Miasta Roth. Wykonawca: Budotechnika Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a 44-145 Pilchowice Termin realizacji: 23.05.2016r. Wartość zadania: 5 846,19 zł.	0 %/0 % 100%/100%
3.	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 zad. 00-199/KM Zagospodarowanie terenów parków i skwerów	100 000,00	7,38	Zadanie realizowane w formule projektuj - buduj obejmuje: 1)w oparciu o koncepcję zmian w sposobie zagospodarowania skweru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Warszawska – Wczasowa w Raciborzu opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej, której pełna realizacja przewidziana jest w 2 niezależnych etapach (w 2016 r. etap I) – termin realizacji 90 dni od daty podpisania umowy, 2)realizację zakresu robót i usług objętych I etapem opracowanego projektu w tym: a) wykonanie nawierzchni alejki w zaprojektowanym przebiegu, b) wykonanie fragmentów chodników z kostki betonowej - c) wymianę obrzeży trawnikowych 75,26 mb, d) zabudowę nowych obrzeży przy alejce – 153,71 mb, e) zabudowę elementów małej architektury, f) realizację prac w zakresie zieleni. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Zakład Zieleni i Małej Architektury Usługi Transportowo-Sprzętowe i Ogólnobudowlane Alojzy Strzeduła z siedzibą w Pawłowie przy ul. Stawowej nr 5. Termin umowny wykonania od 12.04 - 30.11.2016 r. Wartość umowy:86.715,00 zł.	

4.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zad. 13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	135 070,00	134 570,00	W ramach zadania wykonano kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną dla zadania pn. budowa kanalizacji deszczowej w ul. Segeta. Wykonawca: Augustyn Konieczny ul. Rybnicka 50 44-240 Żory. Termin realizacji: 16.05.2016r. Wartość zadania: 500,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz budowę fragmentów kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości przy ul. Segeta. Wykonawca: MELKAD Sp. z o.o. ul. Wolności 128A 44-285 Łańce. Termin realizacji: 26.07.2016r. Wartość zadania: 134 070,00 zł.	100 %/100 %
5.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zad. 14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego	136 000,00	68 162,98	W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne w ulicach Batorego – Środkowa - Nowomiejska, ul. Parkowa, ul. Olimpijczyka - Ordona. Wykonawca: P.U.P. Elektrowskaz S.C. ul. Starowiejska 102 47-400 Racibórz. Termin realizacji: 27.07.2016r. Wartość zadania: 67 112,98 zł. W ramach zadania wykonano nadzór inwestorski. Wykonawca: Krystian Tomala ul. Wolności 25 Budziska Termin realizacji: 27.07.2016r. Wartość zadania: 1 050,00 zł. W ramach zadania podpisano umowę nr 31/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ulicach: Drewniana, Stalmacha i Opawska - od Zakładu 2 Mieszko do ul. Wałbrzyskiej. Wykonawca: ZUE A.SOWA ul. Ogrodowa 58/1 47-400 Racibórz Termin realizacji: 25.10.2016r. Wartość zadania: 20 910,00 zł. W ramach zadania podpisano umowę nr 15/IV/KM/2016 na budowę oświetlenia w ul. Segeta. Wykonawca: P.U.P. Elektrowskaz S.C. ul. Starowiejska 102 47-400 Racibórz Termin realizacji: 10.09.2016r. Wartość zadania: 35 000,00 zł. W ramach zadania zlecono nadzór inwestorski nad ww. zadaniem.	50 %/50%

				Wykonawca: Franciszek Kostka ul. Polna 13, Racibórz. Termin realizacji: 10.09.2016r Wartość zadania: 430,50 zł	
6.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 15-037/IU Plac zabaw w Brzeziu	235 000,00	221 449,37	Zadanie realizowane było w latach 2015 – 2016. W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw w Brzeziu. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa „Archiplan” R. Fuchs z Chałupek. W 2016 r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma ANMED Sp. z o.o. z Dzierżysławia. W ramach zadania wykonano: 1) przeprofilowanie skarpy pod lokalizację placu zabaw, 2) plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, 3) nawierzchnię trawnika, 5) nasadzenia żywopłotowe – tuje, 6) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, 7) umocnienie skarp płytami ażurowymi, 8) wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 16.06.2016 r. Ogólny koszt realizacji wyniósł 226 984,37 zł.	100%/100%
7.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu	500 000,00	34 400,00`	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu. Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa Andrzej Lenard z Pogrzebienia. Wartość umowna projektu wyniosła 34 400 zł brutto. Zadanie obejmuje swoim zakresem: 1. Rozbiórkę istniejącego wyposażenia placu zabaw. 2. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe. 3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi. 4. Wykonanie ścieżki i chodników z kolorowego asfaltu i kostki brukowej. 5. Rekultywację istniejących nasadzeń. 6. Nowe nasadzenia. 7. Remont budynku szaletów. Realizacja zadania odłożona do czasu ogłoszenia konkursu na dofinansowanie i pozyskaniu środków zewnętrznych.	100%/100%

8.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zad. 16-039/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej	500 000,00	0,00	W ramach zadania przeprowadzono wywiady branżowe dla budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0 %/0,2%
9.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6057 zad. 16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	791 324,00 139 045,00	0,00 5 000,00 24 999,75 0,00	Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w bieżącym roku a decyzja o dofinansowaniu powinna zapaść w pierwszej połowie 2017r. Wykonano weryfikację projektu "Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Racibórz w ramach dofinansowania z RPO WSI". Wykonawca: Cities Lighting Consultants Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 29 02-923 Warszawa Termin realizacji: 07.06.2016r. Wartość zadania: 5 000,00 zł. W ramach zadania podpisano umowę nr 20/2016 na wykonanie map do celów projektowych modernizacji oświetlenia ulicznego. Wykonawca: Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Geofart" Szymon Raszczyk ul. Rybnicka 31 44-295 Łyski Termin realizacji: 17.06.2016r. Wartość zadania: 24 999,75 zł. W ramach zadania podpisano umowę nr 35/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego w centrum miasta Racibórz, na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej. Wykonawca: JASNY Sp. z o.o. ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź. Termin realizacji: 17.09.2016r. Wartość zadania: 23 247,00 zł.	0 %/0 % 100%/100% 100%/100% 0%/0%
10.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 16-047/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich	659 650,00	345 310,20	W trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma ”CALLA” z Katowic. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania bulwarów przy przystani w Raciborzu. Zadanie obejmuje swoim zakresem: 1) zagospodarowanie części terenu bulwarów na plażę miejską, 2) przedłużenie ścieżki rowerowej, 3) wykonanie schodów na wale - przejście na przystań od strony parku zamkowego, 4) wykonanie placu zabaw, 5) wykonanie Street Workout parku,	53%/100%

	zad. 16-047/EKS	210 350,00	63 063,87	6) wykonanie oświetlenia terenu, 7) dostarczenie i montaż kontenerów wielofunkcyjnych, 8) wykonanie stacji rowerowej. Termin wykonania robót – 02.08.2016 r. Zadanie zakończone. Umowna wartość robót wynosi 658 050,00 zł. W trybie zapytania ofertowego wybrano dostawców/wykonawców: 1. mebli miejskich na plażę, którą została firma PHU Światły Krystyna Jasiek Światły z Łodzi – 47 046,92 zł, 2. sprzętu sportowego: - zestawów do gry w badmintona firmą Romi Sport - 419,00 zł, - do gry w bule – firma Europominki Maciej Szulc – 171,64 zł, 3. sprzętu zabawowego – 2 huśtawki gniazda – firma Nova - 711,00 zł, 4. dostępu do Hotspota wraz z jednorazową opłatą aktywacyjną - firma Fione sp. z o.o z Raciborza – 1 430,49 zł, 5. instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem plaży miejskiej - Elektromontaż Sławomir Szydełko z Raciborza – 9 770,07 zł, 6. parasoli wraz z podstawami – Jysk – 1 040,00 zł, 7. oznakowania promocyjnego – tabliczek informacyjnych –firma Intex z Raciborza – 2 474,75zł.	30%/100%
11.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 16-053/IU Budowa siłowni na powietrzu „Relaks na Dolnej”	60 408,00	47 613,30	W ramach zadania wykonano siłownię na powietrzu „Relaks na Dolnej”. Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę i wyposażenie w urządzenia oraz elementy małej architektury obiektu siłowni zewnętrznej w dzielnicy Ocice w Raciborzu. W trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma „HERKULES” Ryszard Syska z Chrzanowa. Zdanie zostało zakończone i odebrane w dniu 05.08.2016 r. Wartość robót wyniosła 47 613,30 zł.	100%/100%
12.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 16-054/IU Budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci	119 158,00	118 942,30	W ramach zadania wykonano integracyjny plac zabaw dla dzieci obejmujący swoim zakresem budowę i wyposażenie w urządzenia oraz elementy małej architektury obiektu placu zabaw na terenie miejskiego skweru na Pl. Bohaterów Westerplatte w Raciborzu. W trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma „ROYAL PLAY” Łukasz Piotrowski z Małkini Górnej.	100%/100%

				Zdanie zostało zakończone i odebrane w dniu 22.07.2016 r. Wartość robót wyniosła 118 942,30 zł.	
13.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 6057 Dz. 900 rozdz. 90002 § 6059 zad. 16-074/IU Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz	85 000,00 15 000,00	0,00 0,00	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, którym zostało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe Inżynieria Pro-Eko Sp. z o.o. z Bielska-Białej za kwotę 69 495,00 zł. Termin umowny wykonania projektów wraz z pozwoleniami na budowę ustalony został na dzień 01.11.2016 r. W ramach umowy wykonany zostanie projekt budowy PSZOK oraz projekt rozbudowy kompostowni odpadów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.	0%/0%
14.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. 16-080/KM Budowa oświetlenia boiska LKS Brzezcie	63 500,00	44 161,92	W ramach zadania podpisano umowę nr 14/KM/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia boiska LKS Brzezcie. Wykonawca: El-Mar Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Marcin Taszka ul. Nowa 12 47-451 Tworków Termin realizacji: 30.09.2016r. Wartość zadania: 62 994,45 zł. W ramach zadania zlecono nadzór nad realizacją ww. zadania. Wykonawca: Krystian Tomala ul. Wolności 25 Budziska Termin realizacji: 30.09.2016r. Wartość zadania: 50,00 zł.	70 %/70 %
15.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zad.16-084/KM Remont kanalizacji deszczowej w ul. Segeta	96 000,00	95 801,13	W ramach zadania wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Segeta w Raciborzu Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. ul. Wodna 21 47-400 Racibórz Termin realizacji: 06.07.2016r. Wartość zadania: 95 517,89 zł.	100 %/100 %
16.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 16-087/IU Siłownia zewnętrzna przy ul. Sempołowskiej	20 000,00	0,00	W ramach zadania zostanie wykonana siłownia zewnętrzna z 5 urządzeniami oraz utwardzony zostanie teren siłowni. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy robót	0%/0%

9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.	Dz. 921 rozdz. 92116 Biblioteki (zwiększenie dotacji podmiotowej dla MiPBP w Raciborzu w związku ze zmianą lokalu Filii Nr 2 Ostróg)	30 000,00	30 000,00	Zmiana lokalu Filii nr 2 Ostróg – filię przeniesiono do nowego lokalu na ul. Bielskiej 12 o pow. 96 m ² . Termin realizacji zadania: 29.02.2016 – 14.04.2016. Filię utworzono dla czytelników 14 kwietnia 2016 r. Zadanie obejmowało malowanie ścian w pomieszczeniu biblioteki, zakup i montaż oświetlenia, mebli, montaż systemu alarmowego. Kwota dotacji pokryła także koszt kaucji oraz częściowo koszt czynszu na 2016 r.	100%/100%
----	---	-----------	-----------	---	-----------

10. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. 16-049 Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Srebrnej 12	594 000,00	445 967,24	W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na modernizację obiektu przy ul. Srebrnej 12 w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza. Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma ZRB „PERFEKT” Andrzej Sikorski z Dzierżysławia. W ramach zadania wykonano stan surowy zamknięty rozbudowanego obiektu, wykonano część instalacji: sanitarnej, c.o. i elektrycznej. Docieplono budynek. Umowna wartość robót wynosi 529 113,17 zł. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 31.10.2016 r.	75%/80%
2.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. 16-058/IU Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy	150 000,00	0,00	W ramach zadania powstanie bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa.	0%/0%
3.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. 15-067/IU	46 560,00	0,00	W ramach zadania wykonane zostanie mini boisko do koszykówki o sztucznej nawierzchni o wymiarach 8,0 m x 9,0 m ogrodzone piłkochwytem na wys. 4,0 m. Pozostały teren pomiędzy ul. M.C.	0%/10%

	Mini boisko z zielonym skwerem			Skłodowskiej i ul. Pomnikową zostanie wykończony trawą z rolki. Zostaną zamontowane ławki – 3 szt., koszt do koszykówki oraz płot na dł. 9,0 m. W ramach przetargu w trybie zapytania o cenę wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została F.R.B. „S. JAN-BUD” Jan Szczotka z Raciborza. Termin wykonania: wrzesień 2016 r. Wartość zadania: 46 560,00 zł.	
4.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6210 zad. 16-086/EKS Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4	3 042 000,00	3 733,45	Zadanie obejmuje wykonanie poniższych elementów: 1.boisko trawiaste o wymiarach 100 x 64 m z trawy naturalnej sportowej z rolki o grubości darni 2,5 cm, 2. bieżnia 8 torowa 400 m (z prostą 110 m), 3. rów z wodą, 4. dwie rzutnie oszczepem, 5. rzutnie młotem i dyskiem (z klatką), 6. dwie rzutnie kulą, 7. dwie skocznie o tyczce, 8. dwie skocznie wzwyż, 9. dwie skocznie w dal i do trójskoku – dwustronne, 10.pomieszczenie do elektronicznego pomiaru czasu, 11.tablica wyników na koronie w osi stadionu, 12.miejsce treningowe do rzutów zlokalizowane na terenie inwestycji poza obszarem stadionu, 13.wymiana wewnętrznej drogi dojazdowej na pow. ok. 125m², 14.ogrodzenie panelowe. Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2016 – 2017. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 11 628 000,00 zł. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.	0% / 0%
5.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6070 zad. 00-112/EKS Modernizacja Kempingu Obora Zadanie wykonano ze środków finansowych OSiR	350 000,00	120 096,55	Zadanie obejmowało: roboty rozbiórkowe oraz wykonanie: 1. drogi dojazdowej i miejsc postojowych, 2. dojść do domków, 3. odwodnienia drogi i miejsc postojowych, 4. sieci wodociągowej i oświetlenia terenu, 5. trawników. Wykonawca robót wyłoniony w przetargu nieograniczonym to firma –	100%/100%

				Zakład Usług Budowlanych „Marbud”- Mariusz Ogrodowski z siedzibą w Rybniku-Wielopolu, przy ul. Miodowej 5. Zdanie zakończone.	
--	--	--	--	--	--

Racibórz, sierpień 2016 r.