
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45112710-5

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI: Założenie trawnika z rolki na terenie płaskim stanowiącym fragment działki nr 3563/73 k.m. 4 obręb Racibórz, na którym zlokalizowany jest Skwer Kresowian w Raciborzu

ADRES INWESTYCJI: działki nr 3563/73 k.m. 4 obręb Racibórz

NAZWA INWESTORA: Miasto Racibórz

ADRES INWESTORA: ul.Batorego 6, 47-400 Racibórz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Henryk Tarapata

DATA OPRACOWANIA: 5 października 2016

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1	45112710-5		Skwer Kresowian			
1 d.1	KNR 2-21 0217-02	STB_1	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m3		
			poz.4 * 0,05	m3	68,515	
					RAZEM	68,515
2 d.1	KNR 2-01 0211-03	STB_1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - przekazanie pozyskanej darni do Kompostowni Odpadów przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Raciborzu	m3		
			poz.1	m3	68,515	
					RAZEM	68,515
3 d.1	KNR 2-01 0214-03	STB_1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 4	m3		
			poz.2	m3	68,515	
					RAZEM	68,515
4 d.1	KNR 2-31 0103-01	STB_1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
			1370,29	m2	1 370,290	
					RAZEM	1 370,290
5 d.1	KNP 01 1218-02.01	STB_1	Grabienie spulchnionej gleby kat.II w terenie płaskim bez wybierania zanieczyszczeń - trzykrotne Krotność = 3	m2		
			poz.9	m2	1 370,290	
					RAZEM	1 370,290
6 d.1	analiza indywidualna	STB_1	Dostawa piasku płukanego -	m3		
			poz.7	m3	27,406	
					RAZEM	27,406
7 d.1	KNR 2-21 0218-02 analogia	STB_1	Rozścielenie piasku ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
			poz.4 * 0,02	m3	27,406	
					RAZEM	27,406
8 d.1	KNR 2-31 0103-04 analiza indywidualna	STB_1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, wałowanie	m2		
			poz.9	m2	1 370,290	
					RAZEM	1 370,290
9 d.1	analiza indywidualna	STB_1	Trawnik z rolki na tereny rekreacyjne wyhodowane z gatunków traw cieniożośnych, układane na cegielkę z odpowiednim mocowaniem do podłoża - Cena dotyczy dostawy i montażu nawierzchni na przygotowanym podłożu.	m2		
			1370,29	m2	1 370,290	
					RAZEM	1 370,290
10 d.1	analiza indywidualna	STB_1	Podlewanie trawników w okresie realizacji i przez okres 14 dni od ułożenia ostatniego fragmentu trawnika -	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 2-21 0703-01	STB_1	Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym na terenie płaskim	m2		
			poz.9	m2	1 370,290	
					RAZEM	1 370,290
12 d.1	KNR 2-21 0215-01	STB_1	Ręczny wysiew nawozów mineralnych w ilości 250kg/ha w terenie płaskim - trzykrotne Krotność = 3	ha		
			poz.9 / 10000	ha	0,137	
					RAZEM	0,137