


Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni

Nr 19 - utwardzenie dróg gruntowych dojazdowych do posesji i dróg transportu rolnego

- dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8,0 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 10,0 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0-31 grub. 7 cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego 0-63 grub. 15 cm
- warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm
- istniejące podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone



Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Racibórz			
Temat:	<b>Przekroje konstrukcyjne - typowe dróg transportu rolnego i wewnętrznych</b>		Skala 1:10
Lokalizacja:	drogi gminne - Racibórz; gmina Racibórz; pow. raciborski		
Inwestor:	Miasto Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz		
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak		Rys nr 4
Opracował:			Marzec 2017 R