

DM.7230.2. 21.2016

**Biuro**

**Projektowo-Usługowe**

**„ALDA „ s.c.**

**Hanna i Janusz Franiczek**

**ul. Skrzyszowska 39C**

**44-300 Wodzisław Śląski**

**Dotyczy: uzgodnienia projektu włączenia drogi do dróg gminnych ulicy Dolnej i Górnej w m. Racibórz**

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 czerwca 2016 r. (data wpływu 14.06.2016) Wydział Dróg Miejskich Urzędu Miasta Racibórz **uzgadnia bez uwag projekt** włączenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 1333/1198 i 1334/1198 obręb Racibórz k.m. 7 do drogi gminnej ulicy **Górnej** oraz ulicy **Dolnej** w m. Racibórz.

Należy sporządzić projekt stałej oraz czasowej organizacji ruchu na czas budowy włączenia drogi. Projekt organizacji ruchu podlega zaopiniowaniu w tutejszej jednostce oraz zatwierdzeniu w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. 1 Maja 3 w Raciborzu.

Z up. Prezydenta Miasta

*Urszula Sobocińska*  
NACZELNIK  
Wydziału Dróg Miejskich


Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu włączenie do ulicy Górnej
2. Projekt zagospodarowania terenu włączenie do ulicy Dolnej
3. Przekroje poprzeczne przez włączenie do dróg gminnych
4. Profil podłużny drogi przy włączeniach do ulicy Górnej i ulicy Dolnej

Otrzymują:

1. Adresat
2. WDM VI - a/a

CENTRALA: tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, [www.raciborz.pl](http://www.raciborz.pl)  
Wydział Dróg Miejskich, tel. +48 (32) 75 50 673,  
e-mail: [drogimiejskie@um.raciborz.pl](mailto:drogimiejskie@um.raciborz.pl)



# LEGENDA:



- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50 m
- chodnik z brukowej kostki betonowej szerokości 2,0 m
- zjazd do posesji z brukowej kostki betonowej
- krawężnik betonowy o wymiarach 15 x 22 cm
- projekt. lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej
- projekt. lokalizacja sieci wodociągowej
- projekt. lokalizacja sieci gazowej
- projekt. lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej
- projekt. lokalizacja sieci energetycznej
- projekt. lokalizacja sieci oświetlenia
- granice działek
- numery działek

2190/172



**BPU "ALDA" s.c.; Hanna i Janusz Franciczek**

**Wodzisław Śl.,  
ul. Skrzyszowska 39c**

Obiekt:	"Budowa nawierzchni drogi i oświetlenia ulicznego dla uzbrojenia nowych terenów budowlanych pomiędzy ulicami Górną i Dolną w Raciborzu"	
Inwestor:	Miasto Racibórz	Rys.Nr
Branża:	DROGOWA	
Rysunek:	projekt zagospodarowania terenu	
Projektant:	mgr inż. Kinga Mlaś upr. bud. SLK/4166/POOD/12	Podpis: 
Opracowanie:	mgr inż. Magdalena Kowalik	Podpis: 
		Data: 06.2016

skala: 1: 500









Przekrój podłużny B-B  
(przy włączeniu do ul. Dolnej)

1. warstwa brukowa – kolor szary;  
 2. warstwa piaskowo – cementowa 1:4  
 3. warstwa podbudowy z tłuczni kamiennego frakcji 0/31,5 mm  
 4. warstwa podbudowy z tłuczni kamiennego frakcji 31,5/63 mm  
 5. warstwa czająca z piasku




6. płyty 15 x 22 cm  
 7. warstwa piaskowo – cementowa 1:4  
 8. warstwa podbudowy z oporem C12/15




Przekrój podłużny D-D  
(przy włączeniu do ul. Górnej)

1. warstwa brukowa – kolor szary;  
 2. warstwa piaskowo – cementowa 1:4  
 3. warstwa podbudowy z tłuczni kamiennego frakcji 0/31,5 mm  
 4. warstwa podbudowy z tłuczni kamiennego frakcji 31,5/63 mm  
 5. warstwa czająca z piasku



6. płyty 15 x 22 cm  
 7. warstwa piaskowo – cementowa 1:4  
 8. warstwa podbudowy z oporem C12/15




Załącznik do decyzji/opiniipismo  
 Nr DM.9230.2.21.2016


z dnia 21-06-2016

bych  
 podpis


egz. dla WDM/wnioskodawcy  
 URZĄD MIASTA RACIBÓRZ  
 ul. Stefana Batoryego 6, 47-400 Racibórz

<p align="center">  <b>BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franciczek</b>  <b>Wodzisław Śl.,</b>  <b>ul. Skrzyszowska 39c</b> </p>		
Obiekt:	"Budowa nawierzchni drogi i oświetlenia ulicznego dla uzbrojenia nowych terenów budowlanych pomiędzy ulicami Górna i Dolna w Raciborzu"	
Inwestor:	Miasto Racibórz	Rys.Nr
Branża:	DROGOWA	
Rysunek:	przekroje A-A, B-B, C-C, D-D	skala:1:50
Projektant:	mgr inż. Kinga Mias upr. bud. SLK/4166/POOD/12	
Opracowanie:	mgr inż. Magdalena Kowalik	Data:06.2016


Przekrój poprzeczny A-A  
(przy włączeniu do ul. Dolnej)



Przekrój poprzeczny C-C  
(przy włączeniu do ul. Górnej)








#### LEGENDA:

- — — — — istniejąca niweleta jezdni w osi
- - - - - projektowana niweleta jezdni w osi

Załącznik do decyzji/opinii/pisma  
 Nr DM.1230.2.21.2016  
 z dnia 21-06-2016

egz. dla w/dm/wnioskodawcy  
 URZĄD MIASTA RACIBÓRZ  
 ul. Stefana Batorego 8, 47-400 Racibórz

<b>BPU "ALDA" s.c.</b> <b>Włodzisław Śl.,</b> <b>ul. Skrzyszowska 39c</b>		Rys.Nr	
Obiekt: "Budowa nawierzchni drogi i oświetlenia ulicznego dla uzbrojenia nowych terenów budowlanych pomiędzy ulicami Górna i Dolna w Raciborzu"		skala: 1: 100/1000	
Inwestor: Miasto Racibórz		Data: 06.2016	
Branża: DROGOWA		Podpis: <i>[Signature]</i>	
Rysunek: profil podłużny drogi		Podpis: <i>[Signature]</i>	
Projektant: mgr inż. Kinga Mlaś upr. bud. SLK/4166/POOD/12		Data: 06.2016	
Opracowanie: mgr inż. Magdalena Kowalik		Data: 06.2016	



Rzędne niwelety nawierzchni w osi	210,23	210,34	210,36	211,21	211,26	211,81	212,56	213,94	214,04	214,51	215,29
Pochylenia podłużne w ‰ i łuki pionowe				$R=800m$ $T=20,00m$ $y=0,25m$			$L=18,52m$	$i=8,00‰$			
Rzędne terenu	210,23	210,23	210,23	210,26	210,26	211,09	212,02	213,61	213,74	214,37	215,47
Łuki poziome		$L=34,23m$				$R=1000m$ ; $\alpha=2,15g$ ; $L=33,93m$ ; $T=16,89\ m$ ; $w=0,14m$					
Odległości	0,00	3,7	4,37	24,37	25,2	34,23	44,37	61,66	27,49	68,86	79,36
		PŁVI		StVI		PŁK1	KŁVI		PŁV2	KŁK1	

219,50	219,50
--------	--------

219,59	219,59
--------	--------

49.22	53.00
-------	-------

$R = 1000\text{m};$   
 $T = 8,7$