


Crange Polska S.A.  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi  
o Infrastrukturze 1-Katowice  
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

35822/1e verde!

- KRAWIEŻNIK WYSOKI
- KRAWIEŻNIK OBNIŻONY
- OBREŻA GRANITOWE
- NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
- NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
- NAWIERZCHNIA PASA POSTOJOWEGO Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ
- ZIELEŃ - TRAWNIK DYWANOWY
- ISTNIEJĄCE DRZEWIA
- PROJEKTOWANE NASADZENIA - KLON ZWYCZAJNY GLOBOSUM



DRZEWO DO WYCINKI I NASADZENIA

PAS ZIELENI Z ISTNIEJĄCYMI DRZEWAMI DO ZACHOWANIA

MIEJSCA POSTOJOWE WZDŁUŻ DROGI Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ - SZEROKOŚĆ 2,5m

KOSTKA INTEGRACYJNA PRZY PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH - SZEROKOŚĆ 0,8m

CHODNIK DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ - SZEROKOŚĆ 1,5m

CHODNIK DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ - SZEROKOŚĆ 1,5m

ŚCIEŻKA ROWEROWA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - SZEROKOŚĆ 2,0m

CHODNIK DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ - SZEROKOŚĆ 1,5m



Nr uzgodnienia.....~~37822~~19.....dnia.....~~26.08.2019~~

1. Przy skrzyżowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. Pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
  2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o przejęcie nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wnioskekonadzor](http://www.orange.pl/wnioskekonadzor)
  3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złączonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
  4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
- Uwagi .....

~~37822~~19  
Czytelny podpis  
Inwestor  
Orange Polska