

**URZĄD MIASTA
RACIBÓRZ**

ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
ZP.271.78.2020

Racibórz, 08.01.2021

**ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Bema w Raciborzu”.

W załączeniu przekazuję treść otrzymanych pytań do SIWZ i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 2

Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją zieleni dla której Wykonawca robót ma uzyskać decyzję na wycinkę drzew? Proszę o udostępnienie inwentaryzacji zieleni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni przy ul. Bema w Raciborzu. Drzewo do wycinki zostało zaznaczone na planie zagospodarowania terenu.

Pytanie 3

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w wersji ath.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji ath.

Pytanie 4

Pozycja 3.9 przedmiaru robót – roboty drogowe. Proszę o podanie lokalizacji miejsca gdzie Wykonawca robót ma dostarczyć materiał z rozbiórki.

Odpowiedź:

Materiał z rozbiórki należy złożyć na terenie placu budowy. Zgodnie z dokumentacją projektową materiał będzie ponownie wykorzystany.

Pytanie 5

Pozycja 6.11 przedmiaru robót – roboty drogowe. Proszę o podanie wymiarów krawężników kamiennych granitowych jakie należy zastosować.

Odpowiedź:

Należy zastosować krawężniki kamienne granitowe 100x30x15. Zgodnie z rys. nr 4.6. dokumentacji projektowej.

Pytanie 6

W kosztorysie brak pozycji dotyczących ułożenia krawężników kamiennych przejściowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Do przedmiaru – roboty drogowe należy dodać pozycje:

KNR 231/401/8 – Rowki pod krawężniki kamienne przejściowe – 32 mb.

KNR 231/402/4 – Ławy betonowe pod krawężniki – $0,3*0,4*32,0 = 3,84$ m³

KNR 231/404/6 – Krawężniki kamienne przejściowe – 32 mb.

Pytanie 7

Pozycja 2.14 przedmiaru robót – kanalizacja deszczowa. Proszę o określenie średnicy studni dla których należy zabudować pierścień odciążający i właz żeliwny. Czy w danej pozycji przedmiarowej nie powinno się również uwzględnić płyty pokrywowej?

Odpowiedź:

Średnica studni dla której należy zabudować pierścień odciążający i właz żeliwny wynosi fi 1200. W danej pozycji przedmiarowej należy uwzględnić płyty pokrywowe.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wniesienia wadium w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wadium należy przesłać na adres zamowienia@um.raciborz.pl przed terminem składania ofert.

**Z up. Prezydenta Miasta
Tadeusz Prejs
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych**

IT.