

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH  
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 01.08.2025 r.**

**ADRES: Racibórz, ul. Eichendorffa 22 m 19**

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:**

| 1. Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu |                      |                     |       |                      |                     |                     |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Ilość pom.                                               | Ip.                  | IIp.                | IIIp. | łazienka             | kuchnia             | p.p.                | Uwagi:                           |
| 5                                                        | 17,35 m <sup>2</sup> | 6,01 m <sup>2</sup> | —     | 2,75 m <sup>2</sup>  | 4,59 m <sup>2</sup> | 4,56 m <sup>2</sup> | Lokal znajduje się na IV piętrze |
| 2. Powierzchnia lokalu                                   |                      |                     |       |                      |                     |                     |                                  |
| mieszkalna                                               |                      |                     |       | użytkowa             |                     |                     |                                  |
| 23,36 m <sup>2</sup>                                     |                      |                     |       | 35,26 m <sup>2</sup> |                     |                     |                                  |
| 3. Powierzchnia pomieszczenia przynależnego              |                      |                     |       |                      |                     |                     |                                  |
| Piwnica nr 19                                            |                      |                     |       | 2,80 m <sup>2</sup>  |                     |                     |                                  |
| 4. Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne            |                      |                     |       |                      |                     |                     |                                  |
| Ogrzewanie                                               |                      |                     |       | Centralne ogrzewanie |                     |                     |                                  |
| Instalacje                                               |                      |                     |       | Wodno- kanalizacyjna |                     |                     |                                  |
|                                                          |                      |                     |       | elektryczna          |                     |                     |                                  |
|                                                          |                      |                     |       | gazowa               |                     |                     |                                  |
| 5. Termin wykonania remontu                              |                      |                     |       |                      |                     |                     |                                  |
| 4 miesiące                                               |                      |                     |       |                      |                     |                     |                                  |

**II. ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: ul. Eichendorffa 22 lokal nr 19**

**A) ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA :**

**Roboty elektryczne:**

1. Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON

**Zakup i montaż urządzeń wyposażenia lokalu:**

1. Zakup i montaż zlewozmywaka na ścianie - 1 szt.
2. Zakup i montaż syfonu z tworzywa sztucznego - 1 szt.
3. Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej - 1 szt.

**Roboty instalacyjne:**

1. Demontaż zamortyzowanych urządzeń, tj.:
  - a) Zlewozmywak
  - b) Bateria zlewozmywakowa
  - c) Szafka zlewozmywakowa
  - d) Bateria wannowa
2. Demontaż i ponowny montaż miski ustępowej ze spłuczką i sedesem.
3. Wymiana instalacji gazowej Ø22 - 10 mb.
4. Wymiana instalacji gazowej Ø18 - 2,50 mb.
5. Wymiana zaworów gazowych 3/4" - 1 szt., i 1/2" - 1 szt.

6. Sprawdzenie, konserwacja, uruchomienie i ewentualna naprawa przepływowego gazowego podgrzewacza wody przez autoryzowanego serwisanta.
7. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej.

#### **Roboty ogólnobudowlane:**

1. Wymiana kratki wentylacyjnych 14x21 cm bez żaluzji – 2 szt.
2. Drobną naprawą, regulacją i dopasowanie skrzydeł drzwiowych - 5 szt.
3. Konserwacja i regulacja stolarki okiennej PCV - 3 szt.
4. Wykonanie kratki wyrównawczej w drzwiach łazienkowych - 1 szt.
5. Wywóz i utylizacja gruzu, stolarki i innych odpadów budowlanych.

#### **B) ZAKRES PRAC WARUNKOWYCH DO WYKONANIA :**

##### **Roboty ogólnobudowlane:**

1. Zerwanie wykładziny PCW - 35,26 m<sup>2</sup>
2. Zerwanie tapet i raufazy - 83,10 m<sup>2</sup>
3. Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów - 83,10 m<sup>2</sup>
4. Jednokrotne szpachlowanie ścian i sufitów w miejscu po zerwanych tapetach i raufazy - 83,10 m<sup>2</sup>
5. Wykonanie izolacji podpłytkowej z folii w płynie w łazience z wklejeniem taśm narożnikowych na styku ścian i posadzki - 2,75 m<sup>2</sup>
6. Ułożenie płytek ceramicznych na posadzce w łazience - 2,75 m<sup>2</sup>
7. Wykonanie cokołków z płytek ceramicznych w łazience - 6,00 mb
8. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpacowaniem nierówności - 71,87 m<sup>2</sup>
9. Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów - 154,97 m<sup>2</sup>
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - 35,26 m<sup>2</sup>
11. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian - 119,71 m<sup>2</sup>
12. Dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii w łazience i kuchni z jednokrotnym szpachlowaniem – 15,00 m<sup>2</sup>
13. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ościeżnic drzwiowych - 5 szt.
14. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi skrzydeł drzwiowych - 11,20 m<sup>2</sup>
15. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur kanalizacyjnych - 2,50 mb,
16. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur o średnicy do Ø50mm - 15,70 mb,
17. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi grzejników żeberkowych - 3,90 m<sup>2</sup>
18. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z tworzyw sztucznych - 32,51 m<sup>2</sup>
19. Zakup i ułożenie wykładziny PCW na kleju – 32,51 m<sup>2</sup>
20. Zakup i ułożenie przypodłogowych listew PCW – 35,00 mb

#### **III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:**

4 miesiące

#### **IV. WARUNKI FINANSOWE:**

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
  - a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
  - c) za dostawę do lokalu energii cieplnej,
  - d) za dostawę do lokalu gazu,
  - e) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
4. Remontujący zawrze umowę z:

- a) Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej,
  - b) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
  - c) Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu.
5. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

## **V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:**

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa na remont i najem lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Robót, o których mowa w pkt. II A wymagają odbioru przez Wynajmującego dokonanego w formie protokolarnej.

## **I. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:**

1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy z dnia 7- lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Roboty elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Ochrony Przeciwporażeniowej, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.
3. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
4. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiańskim.
8. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innym użytkownikom, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.
9. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
10. Remontującego obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów budowlanych i remontowych przy śmietnikach (w altanach lub pomieszczeniach śmietnikowych czy kontenerach na odpady komunalne). Odpady komunalne i rozbiórkowe składować należy w zamówionym na ten cel kontenerze lub worku „BIG – BAG”.
11. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
12. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie od godz. 8<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>.
13. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
14. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie technik Alicja Koch lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego.
15. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
  - a) protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.

- b) protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
- c) szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
- d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
- e) projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
- f) protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
- g) po wykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
- h) przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Protokoły o których mowa w pkt. 15 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające uprawnienia prawem przewidziane, podpisane oraz opatrzone pieczętą z numerem uprawnień.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr II Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 21.

Sprawę prowadzi: Dominika Dłubacz/Alicja Koch.